




"УТВЕРЖДАЮ"
Директор Предгорного филиала
ГУП СК "Крайтеплоэнерго"



ПЛАН

мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026 г.г. Предгорного филиала
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г № 2234)

1. Общие сведения

Наименование (полное):	ПРЕДГОРНЫЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»
Наименование (сокращённое):	Предгорный филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
Государственная регистрация	Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю
Дата внесения записи в ЕГРН	01.10.2004 г.
ОГРН	1022601958610
ИНН/КПП	2635060510/261843001
Адрес	357350 Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, Московская ул., дом 41 Б.
Телефон	8(87961)5-11-40 Email: e-mail: essentukskaya@gupsktek.ru
Деятельность	Теплоснабжение

2. Анализ прошлых периодов

1.	Продолжительность отопительного периода (дни)	
	2022-2023 г.г.	191
	2023-2024 г.г.	189
	2024-2025 г.г.	182
2.	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 г.г.	+ 5,3
	2023-2024 г.г.	+ 6,2
	2024-2025 г.г.	+ 4,6
3.	Объём потребления тепловой энергии в отопительный период, Гкал (при наличии приборов учёта)	
	2022-2023 г.г.	2 097,0
	2023-2024 г.г.	2 096,0
	2024-2025 г.г.	
4.	Случаи инцидентов (аварий на источниках тепловой энергии)	
	2022-2023 г.г.	0
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
5.	Случаи инцидентов (аварий на магистральных тепловых сетях)	
	2022-2023 г.г.	0
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
6.	Количество обращений/жалоб потребителей на снижение качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	0
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
7.	Количество случаев перерасчётов платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	0
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

Производственный участок г. Кисловодск

Котельная № 32-33 ул. Катыхина, 181, Котельная № 32-34 ул. Катыхина, 183

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственное лицо	Отметка об исполнении
1.	Подготовка к ОЗП котельной	14.10.2025	начальник участка Костин В.А., Начальник участка наладки и испытаний И.Б. Бережнов, гл. инженер Холопов А.В. инженер по промышленной безопасности В.В. Данилко	
2.	Проведение противоаварийных тренировок	по графику	начальник участка Костин В.А.	
3.	Обеспечение персонала котельной спецодеждой, защитными средствами	согласно норм	начальник участка Костин В.А., гл. инженер Холопов А.В., инженер по ОТ Иванников А.Н.	
4.	Создание аварийного запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ	согласно норм	начальник участка Костин В.А., гл. инженер Холопов А.В.	
5.	Организация и соблюдение водно-химического режима	по графику	начальник участка Костин В.А.	
6.	Проведение текущих осмотров зданий и сооружений	по графику	начальник участка Костин В.А.	
7.	Проведение наблюдения за текущим состоянием дымовых труб	по графику	начальник участка Костин В.А.	
8.	Проведение экспертизы промышленной безопасности и газового оборудования	по графику	начальник участка Костин В.А., инженер по промышленной безопасности В.В. Данилко	
9.	Создание аварийного запаса материалов для ремонта, запорной арматуры и т.п.	апрель	начальник участка Костин В.А.	
10.	Остановка котельной на техническое обслуживание	по графику ППР 11.08.2025-24.08.2025	начальник участка Костин В.А.	
11.	ТО, ТР, ГИ - котлов КВГМ-10 №1 (2 шт.) и ТВГ-4р №3 (1 шт.)	по графику ППР	по договору ООО "Хорсь", начальник участка Костин В.А.	
12.	ТО и ТР насосного оборудования	по графику ППР	начальник участка Костин В.А.	
13.	ТО, ТР и ГИ теплообменного оборудования	по графику ППР	начальник участка Костин В.А.	
14.	ТО, ТР и ГИ газового оборудования	по графику ТО (по договору)	по договору ООО "Хорсь", начальник участка Костин В.А.	
15.	Ревизия (ремонт) задвижек, запорной арматуры	по графику ППР	начальник участка Костин В.А.	
16.	Гидравлические испытания тепловой сети	Август	начальник участка Костин В.А.	
17.	Гидравлические испытания котлов	Август	начальник участка Костин В.А.	
18.	Ревизия электрооборудования и КИП и А.	по графику ППР	Начальник участка наладки и испытаний И.Б. Бережнов	
19.	Поверка средств измерений.	Август-Сентябрь	Начальник участка наладки и испытаний И.Б. Бережнов	
20.	Измерение сопротивления заземляющих устройств, Проведение электроизмерений. Проведение замеров сопротивления изоляции электропроводок.	Апрель (по договору)	Начальник участка наладки и испытаний И.Б. Бережнов	
21.	Испытания изоляции оборудования	Апрель (по договору)	Начальник участка наладки и испытаний И.Б. Бережнов	